



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ ภูแบจือเนาะ หมู่ที่ 1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวเป็นเงิน 441,000.- บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(นายอสมาน แอ ยูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วสาธารณะ ภูเขาจือเนาะ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๑,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรั้วสาธารณะ ภูเขาจือเนาะ หมู่ที่ ๑ ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐.-บาท (-เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร ๕
 - ๖.๒ แบบ พร ๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายมาหะมะกอดารี ตาเละ
 - ๗.๒ นางพชรมน กาฬแก้ว
 - ๗.๓ นางสาววรารักษ์ ขุนเศษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะบ้านภูแบ่จือเนาะ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ความยาว 133.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดยนายมาหะมะกอดารี ตาละ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ 26 สิงหาคม 2564 แบบเลขที่ 011/2564

แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	337,926.50	1.3056	441,196.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือที่ กค.0433.2/ว 281 ลว. 19 มิย. 63				
	* เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	* คอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	* เงินเพิ่มจตามมติกรม. 5% หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0408.4/7742 ลว.2 พ.ค.2550				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			441,196.84	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งนี้			441,000.00	
	ตัวอักษร (เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมาหะมะกอดารี ตาละ) (นางพชรมน กาพแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรารักษ์ ขุนเศษ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ยาว 133.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณราคาเมื่อ ๒๔ สิงหาคม 2564

ตามแบบและที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	ชุดคันทันหลุมฐานราก	44.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,500.00	5,500.00	
	คันทัน	200.00	ลบ.ม.	161.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
	หินรองก้นหลุม	2.50	ลบ.ม.	1,121.50	2,803.75	104.00	260.00	3,063.75	
	คอนกรีตรองก้นหลุม	2.50	ลบ.ม.	2,009.35	5,023.38	398.00	995.00	6,018.38	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	17.50	ลบ.ม.	2,070.09	36,226.58	306.00	5,355.00	41,581.58	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง RB Ø 12 มม.	1.17	ตัน	25,590.92	29,941.38	0.00	0.00	29,941.38	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง RB Ø 6 มม.	0.22	ตัน	23,364.49	5,140.19	0.00	0.00	5,140.19	
	ค่าตัดคัตและผูกเหล็กผิวเรียบ RB Ø 12 มม.	1.17	ตัน	0.00	0.00	3,300.00	3,861.00	3,861.00	
	ค่าตัดคัตและผูกเหล็กผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.22	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	902.00	902.00	
	ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	48.13	1,347.64	0.00	0.00	1,347.64	
	ไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	250.00	22,500.00	133.00	11,970.00	34,470.00	
2	ตะปู	35.00	กก.	46.73	1,635.55	0.00	0.00	1,635.55	
	งานก่ออิฐฉาบปูน							165,661.45	



