



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.92-069 สายริมคลองท่านบึงทิศใต้ หมู่ที่ 5 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๕,๗๒๑,๐๓๑.๕๓ บาท (เงินห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายอิสมาแอ ยูนุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.92-069 สายริมคลองทำนบกึ่งทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบก
ตำบลม่วงเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.92-069

2. สายริมคลองทำนบกึ่งทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบก ตำบลม่วงเตี้ย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564 เป็นเงิน 5,721,031.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มะหามะกอดารี ตาละ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

7.2 วรารักษ์ ขุนเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

7.3 พชรมน ภาพแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.บ. 92-069 สายริมคลองทำนบฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านท่าบ่อ ตำบลม่วงเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย/องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดบ่อกำจัดขยะ 1.1.1 งานขุดบ่อกำจัดขยะ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	8,000.000	1.67	13,360.00	1.3607	2.27	18,178.95
2	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,720.000	201.63	346,803.60	1.3607	274.35	471,895.65
3	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	400.000	817.81	327,124.00	1.3607	1,112.79	445,117.62

มะหะมะกอดารี ดาละ

26 มกราคม 2564 15:10:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ก.92-069 สายริมคลองท่าขนฝั้งคึกใต้ หมู่ที่ 5 บ้านท่าขนฝ้าง ตำบลม่วงเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย/องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,000.000	376.57	3,012,560.00	1.3607	512.39	4,099,190.39
5	3.1.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,600.000	190.26	304,416.00	1.3607	258.88	414,218.85
รวมราคากลาง								5,448,601.46
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,721,031.53

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.น.ถ.92-069 สายริมคลองท่าบั้งใต้ หมู่ที่ 5 บ้านท่าบับ ตำบลม่วงเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย/องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย



(มะหะมะกอดารี ดาละ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรวิทย์ ขุนแซะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พชรมน กาพแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วย

คลองทำนบกึ่งทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านท่าบ่อ ตำบลม่วงเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.น.ถ.92-069 สายริมคลองทำนบกึ่งทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านท่าบ่อ ตำบลม่วงเตี้ย									
ลำดับที่ตามบัญชี	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถมป่าและจุดต่อ							
	1.1.1	งานถมป่าและจุดต่อ ขนาดบ. (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,000.000	1.67	13,360.00	1.3607	2.27	18,178.95
	2	งานรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4.1	2.1	งานรองพื้นทางวัสดุควมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,720.000	201.63	346,803.60	1.3607	274.35	471,895.65
	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุควมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	400.000	817.81	327,124.00	1.3607	1,112.79	445,117.62
	2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
7.1	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCR	ตร.ม.	8,000.000	376.57	3,012,560.00	1.3607	512.39	4,099,190.39
	3.1.2	รอยต่อเพื่อลดความตึงเครียด (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,600.000	190.26	304,416.00	1.3607	258.88	414,218.85
TOTAL									5,448,601.46
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									5,721,031.53

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำว่าที่ที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการที่สร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่กำหนดได้