



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง
โครงการดังกล่าวเป็นเงิน 929,000.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายอิสมาแอ ยู่นุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๙,๐๐๐.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๙๒๙,๐๐๐.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร ๕
 - ๖.๒ แบบ พร ๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายมาหะมอดารี ตาเละ
 - ๗.๒ นางพชรมน กาฬแก้ว
 - ๗.๓ นายมุฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างทางเบื้องต้น

แบบ ป ร 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย

ปริมาณงาน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดยนายมาหะมะกอดารี ตาละ และ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ 18 มีนาคม 2563 แบบเลขที่ 014/2563

แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง/	682,241.00	1.3624	929,485.14	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือที่ กค.0405.3/ว 364 ลว.15 ก.ค.2559				
	* เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	* ดอกเบี้ยเงินกู้				
	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	*เงินเพิ่มจตามมติกรม. 5% หนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0408.4/7742 ลว.2 พ.ค.2550				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			929,485.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งนี้			929,000.00	
	ตัวอักษร (เงินเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมาหะมะกอดารี ตาละ)

(นางพชรมน กาพแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุฮัมมัดอามีน คาริโส)

รายการประมาณราคาก่อสร้างทางป้องกัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย

ปริมาณงาน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณราคาย่อวันที่ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่...014./2563

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 22.00-22.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	สายแอสตัติกดักคันหยง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร							
1.1	งานผิวทาง							
	หินคลุก หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	180.00	756.00	136,080.00	1.3624	1,029.97	/185,395.39
2	สายต้นตาล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สู้กรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร							
2.1	งานผิวทาง							
	ลูกรัง หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	100.00	216.00	21,600.00	1.3624	294.28	/ 29,427.84
3	สายจีระ กว้าง 4.00 เมตร/ยาว 100.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร							
3.1	งานผิวทาง							
	หินคลุก หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	40.00	756.00	/ 30,240.00	1.3624	1,029.97	/ 41,198.98
4	สายปลั๊กหรือ-กันบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร							
4.1	งานผิวทาง							
	หินคลุก หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	253.00	756.00	/ 191,268.00	1.3624	1,029.97	/ 260,583.52
5	สายชลประทานบักกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร							
5.1	งานผิวทาง							
	ถางป่า/ตัดต ขนาดกลาง	ตรม	1,300.00	3.41	/ 4,433.00	1.3624	4.65	/ 6,039.52
	หินคลุก หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	395.00	756.00	/ 298,620.00	1.3624	1,029.97	/406,839.89
	รวมค่าต้นทุนงานทาง				682,241.00	1.3624		929,485.14