



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบายน้ำพร้อมท่อในตำบลม่วงเตี้ย คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวเป็นเงิน 200,000.-บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายอิสมาแอ ยูนุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เงิน	ค่า
10,732.00	
3,841.50	
512.20	
0.00	
0.00	
0.00	
1,280.00	
3,374.00	
7,174.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบายน้ำพร้อมท่อในตำบลม่วงเตี้ย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงระบายน้ำพร้อมท่อในตำบลม่วงเตี้ย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ประ ๕
 - ๖.๒ แบบ ประ ๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายมาหะมะกอดารี ตาละ
 - ๗.๒ นางพชรมน กภาพแก้ว
 - ๗.๓ นางสาวสิรินี สายวงศ์

สรุปประมาณราคางานเบื้องต้น

แบบ ปร 5

โครงการปรับปรุงระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย

ปริมาณงาน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,4,5,6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดยนายมาหะมะกอคารี ตาละ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ 21 กันยายน 2563 แบบเลขที่ 022 /2563

แบบปร.4 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	149,780.85	1.3357	200,062.28	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือที่ กค.0433.2/ว 281 ลว.19 มี.ย.63				
	* เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	* ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	*เงินเพิ่มจตามมติกรม. 5% หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0408.4/7742 ลว.2 พ.ค.2550				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			200,062.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งนี้			200,000.00	
	ตัวอักษร (เงินสองแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมาหะมะกอคารี ตาละ)

(นางพชรมน กาพแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสิรินี สายวงศ์)

โครงการ/ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย
สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,4,5,6 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณการโดย นายมาหะมอดารี คาและ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณเมื่อ 21 กันยายน 2563

ปร.4 หน้า 1
ตามแบบเลขที่ 022 /2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุจ้างของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1								
	1.1 ปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ สายวัดทุ่งข่อย								
	กว้าง 1.50 ม ลึก 1.20 ม.ยาว 1,500 ม.	1,200.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	25.61	30,732.00	30,732.00	
	กว้าง 1.00 ม ลึก 1.00 ม.ยาว 300 ม.	150.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	25.61	3,841.50	3,841.50	
	กว้าง 0.60 ม ลึก 0.60 ม.ยาว 100 ม.	20.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	25.61	512.20	512.20	
	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.	21.00	ท่อ	999.00	20,979.00	0.00	0.00	20,979.00	
	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม.	12.00	ท่อ	1,967.00	23,604.00	0.00	0.00	23,604.00	
	ดินลูกรังถมหลังท่อ	64.00	ลบ.ม.	162.00	10,368.00	0.00	0.00	10,368.00	90,036.70
	1.2 ปรับปรุงคูระบายน้ำ สายวัดปลักปรีอ								
	กว้าง 1.50 ม ลึก 0.80 ม.ยาว 100 ม.	50.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	25.61	1,280.50	1,280.50	1,280.50
	1.3 ปรับปรุงคูระบายน้ำ สายสองสุข								
	ทางป่าล้มต้นไม้	1,400.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.41	3,374.00	3,374.00	
	กว้าง 1.50 ม ลึก 1.20 ม.ยาว 350 ม.	280.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	25.61	7,170.80	7,170.80	10,544.80
2	ปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4								
	2.1 วางท่อระบายน้ำ สายม่วงใหญ่								
	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม.	6.00	ท่อ	2,676.00	16,056.00	0.00	0.00	16,056.00	
	ดินลูกรังถมหลังท่อ	6.00	ลบ.ม.	162.00	972.00	0.00	0.00	972.00	17,028.00

แบบปรับปรุงระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,4,5,6 ค.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณการโดย นายมาหะมอดคาริ ศาละ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณเมื่อ 21 กันยายน 2563

ตามแบบเลขที่ 022/2563

ปร.4 หน้า 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 3								
	3.1 วางท่อระบายน้ำ สายทำนบ								
	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม.	7.00	ท่อ	2,676.00	18,732.00	0.00	0.00	18,732.00	
	ดินลูกรังถมหลังท่อ	30.00	ลบ.ม.	162.00	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	23,592.00
4	ปรับปรุงระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6								
	4.1 ปรับปรุงระบายน้ำ สายบาง								
	กว้าง 1.50 ม ลึก 1.20 ม.ยาว 350 ม.	285.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	25.61	7,298.85	7,298.85	7,298.85
รวมข้อ 1-4								149,780.85	