



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงคูระบายน้ำบ้านต้นหยง หมู่ที่ 3 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าว
เป็นเงิน 470,000.- บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายอิสมาแอ ยูณู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบายน้ำบ้านต้นหยง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงระบายน้ำบ้านต้นหยง หมู่ที่ ๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร ๕
 - ๖.๒ แบบ พร ๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายมาหะมะกอดารี ตาละ
 - ๗.๒ นางพชรมน กาฬแก้ว
 - ๗.๓ นางสาววรารักษ์ ชุนเศษ

สรุปประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำบ้านต้นหยง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดยนายมาหะมะกอตารี ตาละ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ ๖ สิงหาคม 2563 แบบเลขที่ 020/2563

แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	360,135.05	1.3056	470,192.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือที่ กค.0433.2/ว 281 ลว.19 มิ.ย.2563					
	* เงินย่ำลวงหน้า 0%				
	* ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ✓				
	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ✓				
*เงินเพิ่มจตามมติครม. 5% หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0408.4/7742 ลว.2 พ.ค.2550					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			470,192.32	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งนี้			470,000.00	
ตัวอักษร (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมาหะมะกอตารี ตาละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ขุนเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพชรมน กาพแก้ว)

รายการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำบ้านต้นหยง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ปร.4 แผ่น 1

แบบเลขที่ 020/2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงคูระบายน้ำ								
	รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	20.00	เมตร	0.00	0.00	205.00	4,100.00	4,100.00	
	ขุดดิน	25.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,125.00	3,125.00	
	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	560.75	1,121.50	91.00	182.00	1,303.50	
	ปูนซิเมนต์	2.00	ถุง	140.49	280.98	0.00	0.00	280.98	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	0.00	0.00	560.75	
	คอนกรีตผสมเสร็จ	19.00	ลบ.ม.	2,070.09	39,331.71	306.00	5,814.00	45,145.71	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง ขนาด 6 มม.	0.02	ตัน	23,130.84	462.62	0.00	0.00	462.62	
	ค่าตัดดีดและผูกเหล็กเส้น ขนาด 6 มม.	0.02	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	82.00	82.00	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง ขนาด 9 มม.	0.12	ตัน	22,988.32	2,758.60	0.00	0.00	2,758.60	
	ค่าตัดดีดและผูกเหล็กเส้น ขนาด 9 มม.	0.12	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	492.00	492.00	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง ขนาด 12 มม.	1.27	ตัน	25,590.92	32,500.47	0.00	0.00	32,500.47	
	ค่าตัดดีดและผูกเหล็กเส้น ขนาด 12 มม.	1.27	ตัน	0.00	0.00	3,300.00	4,191.00	4,191.00	
	เหล็กตะแกรงวายเมท	85.00	ตร.ม.	21.96	1,866.60	5.00	425.00	2,291.60	
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	48.13	1,443.90	0.00	0.00	1,443.90	
	ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	250.00	11,250.00	133.00	5,985.00	17,235.00	

