



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ม่วงเตี้ย คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวเป็นเงิน 818,000.- บาท (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายอิสมาแอ ยูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว อบต.ม่วงเตี้ย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๘,๐๐๐.-บาท (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรั้ว อบต.ม่วงเตี้ย ยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๑๘,๐๐๐.-บาท (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร ๕
 - ๖.๒ แบบ พร ๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายนิมาร์ เบญนิมะ
 - ๗.๒ นางพชรมน กาฬแก้ว
 - ๗.๓ นางสาวสินี สายวงศ์

สรุปประมาณราคางานอาคารเบื้องต้น

แบบ ปร 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ปริมาณงาน ความยาว 242.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดยนายมาหะมะกอตารี ตาละ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ 25 ธันวาคม 2562 แบบเลขที่ 002/2563

แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	625,965.26	1.3074	818,386.98	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือที่ กค.0405.3/ว 364 ลว.15 ก.ค.2559					
	* เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	* ดอกเบี้ยเงินกู้				
	* ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
*เงินเพิ่มจตามมติกรม. 5% หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0408.4/7742 ลว.2 พ.ค.2550					
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				818,386.98	
คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งนี้				818,000.00	
ตัวอักษร (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 242 ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ 3,380.16 บาท/ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสิรินี สายวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพชรมน กาพแก้ว)

รายการประมาณราคาก่อสร้างรั้ว

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ปริมาณงาน ขาว 242.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณราคาเมื่อ 25 ธันวาคม 2562

ปร.4 หน้า 1/2

ตามแบบเลขที่ 002 /2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	ขุดดินหลุมฐานราก	80.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	10,000.00	10,000.00	
	หินรองก้นหลุม	4.00	ลบ.ม.	1,121.50	4,486.00	104.00	416.00	4,902.00	
	คอนกรีตรองก้นหลุม	4.00	ลบ.ม.	2,071.00	8,284.00	398.00	1,592.00	9,876.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	35.00	ลบ.ม.	2,131.00	74,585.00	306.00	10,710.00	85,295.00	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง RB Ø 12 มม.	3.57	ตัน	25,590.92	91,359.58	0.00	0.00	91,359.58	
	เหล็กเส้นก่อสร้าง RB Ø 6 มม.	0.59	ตัน	26,035.05	15,360.68	0.00	0.00	15,360.68	
	ค่าตัดตัดและผูกเหล็กผิวเรียบ RB Ø 12 มม.	3.57	ตัน	0.00	0.00	3,300.00	11,781.00	11,781.00	
	ค่าตัดตัดและผูกเหล็กผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.59	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	2,419.00	2,419.00	
	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	52.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	ไม้แบบ	150.00	ตร.ม.	250.00	37,500.00	133.00	19,950.00	57,450.00	
	ตะปู	100.00	กก.	47.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	296,783.26
2	งานก่ออิฐฉาบปูน								
	อิฐบล็อก	4,000.00	ก้อน	8.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	

